

Сведенная смета материалов для строительства, Проект КД-53 (хоз.блок/бытовка)

Проект "Каркасный дом" <http://karkasdom.info>

цены от 06.2018г.

| наименование работ | материалы | цена | надо | объём | | цена за кол-во |
|--|---|---------------------------|-------|-------------|-----------------|----------------|
| Основание | Бетонный фундаментный блок ФБС 2-2-4 | 200,00 | 6 | шт | | 1 200,00 |
| | | | | | 1 200,00 | |
| Гидроизоляция | Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг | 360,00 | 0,2 | шт | | 72,00 |
| | | 10100 | | руб. за 1м3 | | |
| Стойки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 303,03 | 21,00 | 0,63 | м/3 | 6363,64 |
| Обвязка, Лаги, Стропило | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 454,55 | 15,5 | 0,70 | м/3 | 7045,45 |
| Обрешётка, пол, дверь | Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 9,20 кг. | 151,52 | 42,00 | 0,63 | м/3 | 6363,64 |
| Окно | Блок оконный 470x670 мм банный | 850,00 | 1 | шт | | 850,00 |
| На выбор, при отделке вагонкой. | | | | | | |
| Наружная обшивка | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм | 600,00 | 15 | шт | | 9000,00 |
| Вместо OSB | Вагонка Еуго Хвоя сорт В 12,5x96x3000 мм (S общ.= 2,88 кв.м, S раб.= 2,64 кв.м) | 634,00 | 15,00 | упак | | 9510,00 |
| | | итого доски в м/3: | | | 1,96 | |
| Ондулин | Ондулин 2x0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1.7м | 460,00 | 12 | шт | | 5520,00 |
| | | | | | 5520,00 | |
| Расходка Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | | | | |
| | Гвозди строит.3,0x80мм (1кг) В упаковке: ~225шт (±10%) | 100,00 | 2 | шт | | 200,00 |
| | Гвозди строит.4,0x100мм (1кг) В упаковке: ~100шт (±10%) | 100,00 | 1 | шт | | 100,00 |
| | Гвозди строит.4,0x120мм (1кг) В упаковке: ~85шт (±10%) | 100,00 | 3 | шт | | 300,00 |
| | Ручка скоба РС 80 мм | 34,00 | 2 | шт | | 68,00 |
| | Петля универсальная ПН 5-60 цинк 2шт | 47,00 | 1 | шт | | 47,00 |
| | Шпингалет (задвижка) 120 мм оцинкованный | 29,00 | 1 | шт | | 29,00 |
| | | | | | 744,00 | |

Итого с отделкой "OSB": 37 159р.

Итого с отделкой "вагонкой": 37 669р.

Хоз.блок/бытовка 3x5м 15м2. Дополнительно к основной смете.

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|------|------|------------------------|----------------|
| Обвязка, стропила, лаги, столбы | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 303,03 | 2,00 | 0,06 | м/3 | 606,06 |
| Обвязка, Лаги, Стропило | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 454,55 | 3,5 | 0,11 | м/3 | 1590,91 |
| Обрешётка, пол | Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 9,20 кг. | 151,52 | 5,00 | 0,08 | м/3 | 757,58 |
| Наружная обшивка | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм | 600,00 | 1 | шт | | 600,00 |
| Ондулин | Ондулин 2x0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1.7м | 430,00 | 2 | шт | | 860,00 |
| Отделка | Вагонка Еуго Хвоя сорт В 12,5x96x3000 мм (S общ.= 2,88 кв.м, S раб.= 2,64 кв.м) | 634,00 | 2,00 | | Итого вагонка : | 1 268р. |

Итого с отделкой "OSB": 41 573р.

Итого с отделкой "вагонкой": 43 351р.

Замена: **Можно сэкономить до 10тр.**

При замене ондулина на рубероид, можно сэкономить до 5тр.
 При обшивки дюймовкой, можно сэкономить до 2тр.
 При обшивки дешёвой вагонкой, можно сэкономить до 2тр.

Внимание! Всё дерево, заказывать с запасом 2-5%.