Смета к проекту Каркасного дома КД-554 4х10-40м (гараж)

(в смету входят все материалы начиная от фундамента до крыши и электрика. Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info

цены от 04.2024г.

						L	цены от 04.2024г.	_
№ поз-и	наи-ие работ	материалы	цена	кол-во	вес	вес итого	итого	
		Фундамент						
	Фудамент	•						
	Геотекстиль	Дренотекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2,ширина рулона 1,5м, толшина 1,5мм	2000,00	1	20	20	2 000,00	
	Песок	Песок строительный 8 м. куб	12000,00	1	4000	4000	12 000,00	
	Гравий	Щебень фр.20-40мм (транзит), 8 м. куб	15000,00	1	3000	3000	15 000,00	
	Опалубка	Доска обрезная 50x150x6000мм e/в.xв/п. 1-3copт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	19000,00	0,5	300		шётка, учтено в смете ниже	
12шт	Опалубка	Доска обрезная 50х100х6000мм e/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	19000,00	0,17	102		, учтено в смете ниже	
	Подпорки	Брусок 50х50х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,65 шт. Вес 1 до	19000,00	0,1	10,2	1,02	1 900,00	
		Гвозди 2,5х50мм (1кг)	200,00	1	2	2	200,00	
		Гвозди 2,5х80мм (1кг)	200,00	1	3	3	200,00	
	Рубероид	Рубероид РКП-350 (15м.кв.) Вес рулона 25 кг Пленка техническая (рукав-1,5м) 80мк, Тощина 80 микрон. В 1	600,00	4	4	16	2 400,00	
	Плёнка	погонном метре 3 кв. м.	30,00	40	0,18	7,2	1 200,00	
400м	Арматура	Арматура 10,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,63 кг. В тонне 1575 м/п. цена за т	65000,00	0,25	1000	250	16 250,00	
400м	Арматура	Арматура 12,0мм Кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п. 0,93 кг. В тонне 1075 м/п. цена за т	65000,00	0,37	1000	370	24 050,00	
	Проволка	Проволока вязальная 1,2мм, прут 400мм,Кол-во:∼400шт	1000,00	2	3	6	2 000,00	
	Анкера	Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М14х150мм	60,00	12	1	12	720,00	
h 250мм	Бетон	Бетон товарный В 25 (М350)	5500,00	10	2400	24000	55 000,00	132 920,00
		Обвязка						
	Рубероид	Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	600,00	2	25	50	1 200,00	1 200,00
		Стены 1 этаж	Проект "	Каркасні	ый дом"	http://karkas	sdom.info	
	Стена S1							
9шт	стойки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22	855,09	4,5	32	144	3 847,88	
		шт. Вес 1 доски 31,8 кг. Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22					,	
2шт	обвязочные балки	шт. Вес 1 доски 31,8 кг. Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт.	855,09	2	32	64	1 710,17	
2шт	укосины	Вес 1 доски 10 кг.	285,03	1	10	10	285,03	
OK-1	окно	окно в131*90ш пов/откид.	10000,00	1	25	25	10 000,00	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан	1200,00	8	18	144	9 600,00	25 442 00
	Стена S2							25 443,08
20шт	стойки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22	855,09	10	32	320	8 550,86	
		шт. Вес 1 доски 31,8 кг. Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22					·	
4шт	обвязочные балки	шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	855,09	4	32	128	3 420,34	
2шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг.	285,03	4	10	40	1 140,11	
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан	1200,00	10	18	180	12 000,00	
								25 111,31
	Стена S3	Доска обрезная 50x150x6000мм e/в.xв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22				_		
11шт	стойки	шт. Вес 1 доски 31,8 кг. Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22	855,09	5,5	32	176	4 702,97	
2шт	обвязочные балки	доска обрезная эбх тэбхообомм е/в.хв/п. 1-эсорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	855,09	5,5	32	176	4 702,97	
B-1	дверь	Ворота желаемые по цене и способы открывания	н/о	1	100	100		
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан	1200,00	4	18	72	4 800,00	14 205 04
	Стена S4							14 205,94
19шт	стойки	Доска обрезная 50x150x6000мм e/в.xв/п. 1-3copт дел, в кубе 22,22	855,09	10	32	320	8 550,86	
		шт. Вес 1 доски 31,8 кг. Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22					·	
2шт	обвязочные балки	шт. Вес 1 доски 31,8 кг. Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт.	855,09	5	32	160	4 275,43	
4шт	укосины	Вес 1 доски 10 кг.	285,03	4	10	40	1 140,11	
OK-2	окно	окно в131*90ш пов/откид.	10000,00	1	25	25	10 000,00	
Д-1, 2	дверь	90x210 металлическая Плита OSB-3 9x1250x2500мм EGGER,Калевала,Кроноспан	10000,00	2 15	25 18	50 270	20 000,00	
	наружная обшивка	пынта ООБ-О ЭЛТЕЗОЛЕЗООММ ЕФФЕТ, Калевала, кроноспан	1200,00	13	10	270	18 000,00	61 966,40
	Стена S5							
7шт	стойки	Доска обрезная 50x100x6000мм e/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33	570,06	3,5	21	73,5	1 995,20	
2шт	обвязочные балки	шт. Вес 1 доски 21,2 кг. Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33	570,06	2	21	42	1 140,11	
		шт. Вес 1 доски 21,2 кг. Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт.					,	
2шт	укосины	Вес 1 доски 10 кг.	285,03	2	10	20	570,06	2 705 27
								3 705,37
		Крыша Ондулин	Проект "	Каркасні	ый дом"	http://karkas	sdom.info	
16шт	Стропило	Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,75 шт. Вес 1 доски 42,4 кг.	1134,33	16	42	672	18 149,25	
5шт	обрешётка	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт.	285,03	30	10	300	8 550,86	
		Вес 1 доски 10 кг. Доска обрезная 50х45х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес						
16	контр. брусок	1 доски 9,20 кг.	285,03	14	3	42	3 990,40	
28+19	ондулин ветра-гидрозащита	Ондулин 2x0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1.7м Ондутис SA115 1,5x50 (75м.кв.)	850,00 5500,00	39 1	6 10	234 10	33 150,00 5 500,00	69 340,51
	ретрачидрозащита		•	1				00 040,01
		Крыша Мягкая кровля	проект "	каркасні	ыи дом"	http://karka	saom.into	
	13+11	Плита OSB-3 12x1250x2500 мм	1600,00	20	20	400	32 000,00	
мягкая	58м2	Ковер подкладочный для битумной черепицы ICOPAL K-EL 1x15 м.кв	2200,00	5	33,75	168,75	11 000,00	
		INTO MIND	 	 	-		+	
_	черепица	Черепица битумная ШИНГЛАС серия Классик, 3 м.кв.	1600.00	20	25.8	516	32 000.00	
кровля	черепица Планка карнизная	Черепица битумная ШИНГЛАС серия Классик, 3 м.кв. Планка карнизная для битумной черепицы 2 м	1600,00 600,00	20 11	25,8 1,36	516 14,96	32 000,00 6 600,00	

		Электрика	Проект "					
	вводное щиток	УЗО 2п 32А 30мА	800,00	1	0,2	0,2	800,00	1
		Автомат 1п 10А ВА 101	150,00	1	0,15	0,15	150,00	
		Автомат 1п 16А ВА 101	150,00	2	0,15	0,3	300,00	
	вводной	Кабель NYM "Конкорд" 3х6	100,00	7	0,15	1,05	700,00	
	освещение	Кабель NYM "Конкорд" 2х1,5	50,00	30	0,15	4,5	1 500,00	
	розетки	Кабель NYM "Конкорд" 3x2,5 (100м) = 1,8 мм в диаметре	80,00	20	0,15	3	1 600,00	
		Розетка двойная с/у с/з с/ш РС16-223	100,00	3	0,2	0,6	300,00	
		Выключатель одноклавишный c/y Lilium Kare	100,00	3	0,2	0,6	300,00	
		Патрон потолочный (прямой) Е27	35,00	4	0,2	0,8	140,00	
		Лампочки э/з 20Вт=100Вт	100,00	4	0,15	0,6	400,00	1
								6 190,00
		Расходка	Проект "	Каркасн	ый дом"	http://karkas	sdom.info	
		Гвозди строит.4,0x100мм (1кг) В упак: ~100шт (±10%)	200,00	2	1	2	400,00	1
		Гвозди строит.4,0x120мм (1кг) В упак: ~85шт (±10%)	200,00	6	1	6	1 200,00	1
для обрешётки	для укосин	Гвозди строит.3,0х80мм оцинк. (1кг) В упак: ~225шт (±10%)	180,00	6	1	6	1 080,00	1
	для ОСП	Гвозди винтовые 3.5x60 мм 1 кг В упак: ~300шт (±10%)	250,00	17	0,3	5,1	4 250,00	1
	Штанга	Штанга с резьбой м8*200 для поз. Сверху	100,00	4	0,5	2	400,00	1
для крепления стропило к обвязке		Уголок крепежный оц.100х50х50х2мм	65,00	56	0,1	5,6	3 640,00	1
для болтов по позициям выше		Гайка и шайба м8 комплект	4,00	170	0,03	5,1	680,00	1
		Скобы для степлера 10,6*1,2 1000шт	80,00	1	0,1	0,1	80,00	1
								11 730,00

Итого вес: 36 718,13

Итого цена материалов и оборудования с отделкой, крышей Ондулин: 351 812,61 Итого цена материалов и оборудования с отделкой, крышей Черепица Шинглас: 400 262,61

		Рекомендация	<u>Проект "I</u>	Каркасн				
		Отделка						
90м2 с подшивкой	Отделка снаружи	Блок хауз 20х96х3000 мм сорт АВ (S общ.= 1,728 кв.м, S раб.= 1.584 кв.м)	900,00	90	14	1260	81 000,00	
	Отделка снаружи	Краска тикурилла Винха 9л база VVA, цвет Туликки 2686	10000,00	2	14	28	20 000,00	
								101 000,00
		Водосточная система						
		Воронка желоба центральная d80/100 коричн., клей	300,00	1	0,26	0,26	300,00	1
		Желоб водосточный коричневый 4м	600,00	2	2,16	4,32	1 200,00	
		Желоб водосточный коричневый 4м	500,00	1	2,16	2,16	500,00	
		Отвод соединения трубы d80, 67° коричневый	150,00	2	0,11	0,22	300,00	
		Отвод трубы пласт. d80, 67° коричневый	150,00	1	0,11	0,11	150,00	1
		Отвод трубы пласт. d80, 45° коричневый	150,00	1	0,11	0,11	150,00	
		Труба водосточная d80 коричневая 3 м	450,00	1	1,91	1,91	450,00	1
		Хомут трубы d80 коричневый (без шурупа)	75,00	3	0,35	1,05	225,00	
		Заглушка желоба универсальная коричн., клей	75,00	2	0,05	0,1	150,00	
		Кронштейн желоба пластик. корич.	75,00	20	0,05	1	1 500,00	4 925,00

Вес всего итого: 38 017,37

Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info