

Смета к проекту Каркасного дома КД-55 7x7-49м (гараж)

цены от 04.2017г.

(в смету входят все материалы начиная от фундамента до крыши, и электрикой. Проект "Каркасный дом" <http://karkasdom.info>)

№ поз-и	наим-е работ	материалы	цена	кол-во	вес	вес ИТОГО	ИТОГО
Фундамент							
Фундамент							
	Геотекстиль	Дрентекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2, ширина рулона 1,5м, толщина 1,5мм	1700,00	1	20	20	1 700,00
	Песок	Песок строительный 3 м. куб	9000,00	1	4000	4000	9 000,00
	Гравий	Щебень фр.20-40мм (гранзит), 1,5 м. куб	9000,00	1	3000	3000	9 000,00
	Опалубка	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг.	8300,00	0,05	30		раскосины и обрешётка, учтено в смете ниже
	Опалубка	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	8300,00	1	600		стойки стен дома, учтено в смете ниже
	Подпорки	Брусок 50x50x8000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,65 шт. Вес 1	8300,00	0,1	10,2	1,02	830,00
		Гвозди 2,5x50мм (1кг)	100,00	1	2	2	100,00
		Гвозди 2,5x80мм (1кг)	100,00	1	3	3	100,00
края по 50см	Рубероид	Рубероид РКП-350 (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	367,00	2	4	8	734,00
	Плѐнка	Пленка техническая (рукав-1,5м) 80мк, Тощина 80 микрон. В 1 погонном метре – 3 кв. м.	20,00	40	0,18	7,2	800,00
650м	Арматура	Арматура 10,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,63 кг. В тонне 1575 м/п. цена за т	33000,00	0,41	1000	410	13 530,00
30м	Арматура	Арматура 8,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,41 кг. В тонне 2463 м/п. цена за т	33000,00	0,012	1000	12	396,00
	Проволка	Проволока вязальная 1,2мм, прут 400мм, Кол-во:~400шт	400,00	2	3	6	800,00
	Анкера	Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М14x150мм	40,00	13	1	13	520,00
	Бетон	Бетон товарный В 20 (М350)	4300,00	7	2400	16800	30 100,00
67 610,00							
Обвязка							
	Рубероид	Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	367,00	1	25	25	367,00
367,00							
Стены 1 этаж							
Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info							
Стена S1							
12шт	стойки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	8	21	168	1 992,20
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	3	21	63	747,07
2шт	Укосины	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг.	124,51	2	10	20	249,02
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER	799,00	9	18	162	7 191,00
10 179,30							
Стена S2							
10шт	стойки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	4	21	84	996,10
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	остатки от стоек			
ОК-1	окно	окно 98x56в глух	6000,00	1	25	25	6 000,00
2шт	Укосины	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг.	124,51	2	10	20	249,02
	балки перекрытия	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	373,54	1	32	32	373,54
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER	799,00	2	18	36	1 598,00
9 216,66							
Стена S3							
6шт	стойки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	3	21	63	747,07
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	1	21	21	249,02
Д-1	дверь	90x210 металлическая	6000,00	1	25	25	6 000,00
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER	799,00	4	18	72	3 196,00
10 192,10							
Стена S4							
10шт	стойки	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	373,54	10	32	320	3 735,37
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	373,54	2	32	64	747,07
2шт	Укосины	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг.	124,51	2	10	20	249,02
1шт	ригель	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	373,54	1	32	32	373,54
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER	799,00	6	18	108	4 794,00
9 899,01							
Стена S5							
6шт	стойки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	3	21	63	747,07
3шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	3	21	63	747,07
2шт	ригель	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	373,54	2	32	64	747,07
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER	799,00	7	18	126	5 593,00
7 834,22							
Стена S6							
14шт	стойки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	7	21	147	1 743,17
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	2	21	42	498,05
4шт	Укосины	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг.	124,51	4	10	40	498,05
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER	799,00	6	18	108	4 794,00
7 533,27							

	Стена S22, 32 и 34						
18шт	стойки	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	373,54	остатки от стропил			
6шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	373,54	3	32	96	1 120,61
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGER	799,00	2	18	36	1 598,00
2 718,61							
Крыша				Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info			
18шт	Стропило	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	373,54	24	32	768	8 964,90
5шт	обрешётка	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг.	124,51	35	10	350	4 357,94
	затяжка	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	249,02	16	21	336	3 984,40
28+19	ондулин	Ондулин 2x0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1,7м	430,00	47	6	282	20 210,00
	планка примыкания	Элемент 2м коричневый	400,00	4	3	12	1 600,00
	ветра-гидрозащита	Ондулис SA115 1,5x50 (75м.кв.)	3000,00	1	10	10	3 000,00
42 117,23							
Крыша				Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info			
мягкая кровля	13+11	Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGER	799,00	24	20	480	19 176,00
	75м2	Ковер подкладочный для битумной черепицы ICOPAL K-EL 1x15 м.кв	1421,00	6	33,75	202,5	8 526,00
	черепица	Черепица битумная ШИНГЛАС серия Классик, коллекция Кадриль	882,00	25	25,8	645	22 050,00
	Планка карнизная над фронтонами	Планка карнизная для битумной черепицы 2 м красная RAL 3009	250,00	11	1,36	14,96	2 750,00
	Планка карнизная	Черепица битумная коньково-карнизная ШИНГЛАС красная	1599,00	1	20	20	1 599,00
54 101,00							
Электрика				Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info			
	вводное щиток	УЗО 2п 32А 30мА	800,00	1	0,2	0,2	800,00
		Автомат 1п 10А ВА 101	150,00	1	0,15	0,15	150,00
		Автомат 1п 16А ВА 101	150,00	2	0,15	0,3	300,00
	вводной	Кабель NYM "Конкорд" 3хб	50,00	7	0,15	1,05	350,00
	освещение	Кабель NYM "Конкорд" 2x1,5	30,00	30	0,15	4,5	900,00
	розетки	Кабель NYM "Конкорд" 3x2,5 (100м) = 1,8 мм в диаметре	35,00	20	0,15	3	700,00
		Розетка двойная с/у с/з РС16-223	100,00	3	0,2	0,6	300,00
		Выключатель одноклавишный с/у Lillium Kare	100,00	2	0,2	0,4	200,00
		Патрон потолочный (прямой) E27	35,00	2	0,2	0,4	70,00
		Лампочки э/з 20Вт=100Вт	100,00	2	0,15	0,3	200,00
3 970,00							
Расходка				Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info			
		Гвозди строит.4,0x100мм (1кг) В упак: ~100шт (±10%)	100,00	2	1	2	200,00
		Гвозди строит.4,0x120мм (1кг) В упак: ~85шт (±10%)	100,00	6	1	6	600,00
для обрешётки	для укосин	Гвозди строит.3,0x80мм оцинк. (1кг) В упак: ~225шт (±10%)	100,00	6	1	6	600,00
	стропило	Саморезы для уголков по дереву оц.5x40мм (200шт)	120,00	1	0,3	0,3	120,00
	для ОСП	Гвозди винтовые 3,5x60 мм 1 кг В упак: ~300шт (±10%)	125,00	17	0,3	5,1	2 125,00
соед. стропило	Нарезать из штанги	Болты м8*70	40,00	150			0,00
	Штанга	Штанга с резьбой м8*200 для поз. Сверху	70,00	6	0,5	3	420,00
для крепления стропило к обвязке		Уголок крепежный оц.100x50x50x2мм	65,00	40	0,1	4	2 600,00
для болтов по позициям выше		Гайка и шайба м8 комплект	4,00	150	0,03	4,5	600,00
		Скобы для степлера 10,6*1,2 1000шт	80,00	1	0,1	0,1	80,00
		опора столба	1100,00	2	0,4	0,8	2 200,00
9 545,00							

Итого вес: 29 590,38

Итого цена материалов и оборудования с отделкой, крышей Ондулин: 181 182,41
ого цена материалов и оборудования с отделкой, крышей Черепица Шинглас: 193 166,18

		Рекомендация	Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info				
		Отделка дома + доп. утепление					
84м2	Дом снаружи	Блок хауз 20x96x3000 мм сорт АВ (S общ. = 1,728 кв.м, S раб. = 1.584 кв.м)	680,00	52	14	728	35 360,00
	ветрозащита	Изоспан А ветро-влагозащита (70 м.кв.)	1500,00	2	14	28	3 000,00
	Дом снаружи	Краска тикурилла Винха 9л база VVA, цвет Туликии 2686	7000,00	1	14	14	7 000,00
45 360,00							
		Водосточная система					
		Воронка желоба центральная d80/100 коричн., клей	300,00	2	0,26	0,52	600,00
		Желоб водосточный коричневый 4м	600,00	4	2,16	8,64	2 400,00
		Отвод соединения трубы d80, 67° коричневый	150,00	4	0,11	0,44	600,00
		Отвод трубы пласт. d80, 67° коричневый	150,00	2	0,11	0,22	300,00
		Отвод трубы пласт. d80, 45° коричневый	150,00	2	0,11	0,22	300,00
		Труба водосточная d80 коричневая 3 м	450,00	2	1,91	3,82	900,00
		Хомут трубы d80 коричневый (без шурупа)	75,00	6	0,35	2,1	450,00
		Заглушка желоба универсальная коричн., клей	75,00	4	0,05	0,2	300,00
		Кронштейн желоба пластик. корич.	75,00	26	0,05	1,3	1 950,00
7 800,00							

Вес всего итого: 30 377,84

[Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info](http://karkasdom.info)