

Домокомплект каркасного дома для строительства своими руками.

Вариант - Второй, закрытый контур.

Весь антисептированный каркас дома с крепежом, описанием сборки и комплектом рабочих схем и узлов для строительства.

Комплектация:

- 1) Силовой каркас из пиломатериала 1-2-го сорта согласно ГОСТ 8486-86 (именно ГОСТ, а не ТУ) камерной сушки с влажностью не более 16%, калиброванный/строганный и обработанный антисептиком, включает в себя:
- 2) строгальном станке и обработанный антисептиком, включает в себя:
 - а) нижняя обвязка из досок сечением 50x150 (100)мм. по проекту;
 - б) верхняя обвязка из досок сечением 50x150 (100)мм. по проекту;
 - в) несущие стены и перегородки из досок сечением 50x150 (100)мм. по проекту;
 - г) лаги пола 1-го этажа из балок сечением 50x200 (150)мм. по проекту;
 - д) балки перекрытия между 1-м и 2-м этажом (крышей) из доски сечением 50x200 (150) мм. по проекту;
 - е) распорки/перемычки для лаг пола и балок перекрытия;
 - ж) ригеля для усиления оконных и дверных проемов из досок сечением 50x150 (200) мм. по проекту;
 - з) поперечины для изготовления оконных и дверных проемов из досок сечением 50x150(100)мм. по проекту;
 - и) укосины для фиксации стены до момента обшивки внешних стен жестким плитным материалом из доски сечением 25x100мм.;
 - к) стропила из досок сечением 50x150 (200)мм. по проекту;
 - л) затяжки из досок сечением 50x150(200)мм. по проекту;
 - м) тетива для лестницы - сухой строганой материал сечением 50x200мм, ступени лестницы - сухой строганой материал сечением 40x300мм, площадка для лестницы из сухой строганой доски сечением 40x150 мм, для домов в 2 этажа.
 - н) обрешетка под укладку кровельного покрытия из доски сечением 25x100мм.;
 - о) подшивная доска по лагам пола из доски сечением 25x100мм.;
- 3) Жесткие ветрозащитные плиты ОСБ-3 размер: 2500x1250x9мм. (Кроноспан, Калевала, Ультралам);
- 4) Ондулин Смарт, конёк (гвозди в комплекте), для части проектов металлочерепица;
- 5) Трубы вентиляции для кровельного покрытия по проекту;
- 6) Гидро-ветрозащитная мембрана Ондулис SA115;
- 7) Окна (Ричмонт, Века EUROLINE, Рехау) Одно открывное на помещение;
- 8) Входная дверь (тёплая) не менее 1,3-1,5мм толщина металла;
- 9) Гвозди строительные 4.0x120 мм, 4.0x100 мм., объём для сборки каркаса;
- 10) Гвозди строительные 3.0x70-90 мм., объём и длинна для сборки заказанного каркаса;
- 11) Пластина крепежная оцинкованная для стропил, количество по проекту;
- 12) Болты или шпильки м8 для стяжек стропил 70-120 мм., количество по проекту;
- 13) Гайки, шайбы, оцинкованные М8, количество по проекту;
- 14) Уголок крепежный усиленный оцинкованный для стропил, количество по проекту;
- 15) Пена монтажная "Макрофлекс, Титан, Соудал"
- 16) Проект (комплект рабочих схем и узлов: фундамент, каркас, коммуникации, описание по сборке).

Стоимость поставки домокомплекта заказчику: ... руб. (указано на странице <https://karkasdom.info/domokomplekt.html>) + стоимость доставки в зависимости от региона, рассчитывается отдельно, возможен самовывоз.