

Смета к проекту Каркасный дом КД-14 5х6-30м

(в смету входят все материалы начиная от изготовления фундамента до крыши, с отделкой, электрикой, разводкой водоснабжения канализования и установкой сан. техники и автоматики водоснабжения в с/у).

цены от 10.2021г.

№ поз-и	наим-е работ	материалы	цена	кол-во	вес	вес итого	итого
Фундамент							
Фундамент							
	Геотекстиль	Дрентекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2, ширина рулона 1,5м, толщина 1,5мм	2000,00	1	20	20	2 000,00
	Песок	Песок строительный 10 м. куб	9000,00	0,5	10000	5000	4 500,00
	Гравий	Щебень фр.20-40мм (транзит), 9 м. куб	9000,00	0,5	10000	5000	4 500,00
	Опалубка	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	17000,00	1,5	900	укосины и обрешетка, учтено в смете ниже	
	Опалубка	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	17000,00	1	600	стойки стен дома, учтено в смете ниже	
	Подпорки	Брусок 50х50х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,65 шт. Вес 1	17000,00	0,15	600	90	2 550,00
		Гвозди 2,5х50мм (1кг)	200,00	3	2	6	600,00
		Гвозди 2,5х80мм (1кг)	200,00	3	3	9	600,00
	Плѐнка	Пленка техническая (рукав-1,5м) 80мк, Толщина 80 микрон. В 1 погонном метре – 3 кв. м.	30,00	50	0,18	9	1 500,00
130м	Арматура	Арматура 12,0мм Кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п. 0,93 кг. В тонне 1075 м/п. цена за т	63000,00	0,12	1000	120	7 560,00
90м	Арматура	Арматура 8,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,41 кг. В тонне 2463 м/п. цена за т	63000,00	0,04	1000	40	2 520,00
	Проволока	Проволока вязальная 1,2мм, пруток 400мм, Кол.-1400шт	900,00	1	0,18	0,18	900,00
10шт	Продухи	Труба канализационная наружная 110х2000 Ostendorf	500,00	2	1	2	1 000,00
16шт	Анкера	Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М14х150мм	60,00	16	1	16	960,00
4м3	Бетон	Бетон товарный В 20 (М350)	4300,00	4	2400	9600	17 200,00
Обвязка							
	Рубероид	Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	600,00	1,5	25	37,5	900,00
Каркас пола 1 эт.							
дом	балки перекрытия	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	765,08	11	32	352	8 415,84
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	2200,00	0,7	5	3,5	1 540,00
прикопач. плаш-мя снизу лаг	чѐрный пол	Доска обрезная 24х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.	255,03	47	12	564	11 986,20
3 слоя по 50мм	утеплитель	Техноник. Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1000,00	14	6	84	14 000,00
дом	чистовой пол	Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг.	611,95	30	25	750	18 358,53
Стены 1 этаж Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info							
Стена S1							
15шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	9	21	189	4 590,46
3шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	2	21	42	1 020,10
150мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1000,00	5,7	6,5	37,05	5 700,00
ОК-1, 2	окно	окно в 107*119(поворотно-откидное)	9000,00	2	25	50	18 000,00
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроносп	1300,00	6	18	108	7 800,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм	450,00	4	32	128	1 800,00
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	2200,00	0,15	5,4	0,81	330,00
39 240,56							
Стена S2							
10шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	5	21	105	2 550,26
1шт	стойки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	765,08	0,5	32	16	382,54
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	2	21	42	1 020,10
4шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	255,03	2	12	24	510,05
150мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1000,00	8,1	6,5	52,65	8 100,00
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроносп	1300,00	6	18	108	7 800,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм	450,00	5	16	80	2 250,00
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	2200,00	0,2	5,4	1,08	440,00
23 052,95							
Стена S3							
16шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	9	21	189	4 590,46
1шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	2	21	42	1 020,10
ОК-3	окно	окно в 107*119(поворотно-откидное)	9000,00	1	25	25	9 000,00
150мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1000,00	5	6,5	32,5	5 000,00
Д-1	дверь	90х210 металлическая	9000,00	1	25	25	9 000,00
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроносп	1300,00	6	18	108	7 800,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм	450,00	4	32	128	1 800,00
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	2200,00	0,15	5,4	0,81	330,00
38 540,56							
Стена S4							
10шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	5	21	105	2 550,26
2шт	стойки	Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	765,08	1	32	32	765,08
2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	2	21	42	1 020,10
4шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	255,03	2	12	24	510,05
ОК-9	окно	окно в 107*55 (поворотно-откидное)	9000,00	1	25	25	9 000,00
150мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1000,00	8	6,5	52	8 000,00
	наружная обшивка	Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER,Калевала,Кроносп	1300,00	8	18	144	10 400,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм	450,00	5	16	80	2 250,00
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.)	2200,00	0,2	5,4	1,08	440,00
34 935,48							
Стена S5/S25							
13+10шт	стойки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	9	21	189	4 590,46
2+2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	5	21	105	2 550,26
4+3шт	укосины	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	255,03	3	12	36	765,08
150мм	утеплитель	Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)	1000,00	1,9	6,5	12,35	1 900,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм	450,00	5,5	16	88	2 475,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм	450,00	5,5	16	88	2 475,00
14 755,79							

x2	Стена S6/S7						
9шт	стойки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	4,5	21	94,5	2 295,23
1шт	стойки	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	765,08	0,5	32	16	382,54
2+2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	2	21	42	1 020,10
2шт	укосины	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	255,03	1	12	12	255,03
50мм	утеплитель	Техноник. Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)	1000,00	1,2	6,5	7,8	1 200,00
Д-3, 4	дверное полотно	80+60 Дверной блок ОЛОВИ Бук	5000,00	2	20	40	10 000,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм	450,00	3	16	48	1 350,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм	450,00	3	32	96	1 350,00
17 852,90							
x2	Стена S8/S9						
7шт	стойки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	3,5	21	73,5	1 785,18
1шт	стойки	Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	765,08	0,5	32	16	382,54
2+2шт	обвязочные балки	Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	2	21	42	1 020,10
1шт	укосины	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	255,03	1	12	12	255,03
50мм	утеплитель	Техноник. Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)	1000,00	0,8	6,5	5,2	800,00
Д-2, 5	дверное полотно	80+60 Дверной блок ОЛОВИ Бук	5000,00	2	20	40	10 000,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм	450,00	2	16	32	900,00
	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм	450,00	2	32	64	900,00
16 042,84							
	Потолок 1 эт.						
26м2	внутренняя обшивка	Гипсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм	450,00	10	32	320	4 500,00
4 500,00							
Крыша			Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info				
20шт	Стропило	Доска обрезная 50x150x8000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	765,08	20	32	640	15 301,53
10шт	затяжка	Доска обрезная 50x150x8000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.	765,08	10	32	320	7 650,77
	обрешётка	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	255,03	35	12	420	8 925,89
	потолок	Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.	255,03	10	12	120	2 550,26
	ондулин	Ондулин 2x0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1,7м	780,00	34	6	204	26 520,00
	ондулин	Коньковый элемент 1м коричневый	430,00	8	3	24	3 440,00
1 слой*100мм	утеплитель	Техноник. Роклайт 1200x600x100мм (4,32 м.кв.)	1400,00	7	6,5	45,5	9 800,00
1 по*50мм	утеплитель	Техноник. Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)	1000,00	5,2	6,5	33,8	5 200,00
	пароизоляция	Ондутис R70 или Изоспан В 1,5x50 (75м.кв.)	2200,00	1	5,4	5,4	2 200,00
	ветра-гидрозащита	Ондутис SA115 1,5x50 (75м.кв.)	4300,00	1	10	10	4 300,00
85 888,44							
Обрешётка стен под ГКЛ							
+ 50мм доп. утепление	брусок	Брусок 50x50x6000мм сух.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10,6 кг	255,03	20	21	420	5 100,51
5 100,51							
Электрика			Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info				
	уличная сеть	Провод СИП-4 (СИП-2А) 2x16,0 кв. мм = 4,51 мм в диаметре	50,00	35	0,22	7,7	1 750,00
	уличная сеть	Анкерный подвес РА 25-10	100,00	2	0,1	0,2	200,00
	вводное улица	Автомат 32А	150,00	1	0,2	0,2	150,00
		Бокс для вводного автомата IP65	300,00	1	1	1	300,00
		Щиток	800,00	1	3	3	800,00
		Щётчик электр. 220в, 2 тарифа	2000,00	1	1	1	2 000,00
		Нулевая шина (10 отв) и земля (7отв) на Din-рейку	30,00	2	0,1	0,2	60,00
	вводное щиток	УЗО 2п 32А 30мА	800,00	1	0,2	0,2	800,00
		Автомат 1п 10А ВА 101	150,00	2	0,15	0,3	300,00
		Автомат 1п 16А ВА 101	150,00	2	0,15	0,3	300,00
	вводной	Кабель NYM "Конкорд" 3х6	100,00	10	0,15	1,5	1 000,00
	освещение	Кабель NYM "Конкорд" 2x1,5	50,00	50	0,15	7,5	2 500,00
	освещение	Кабель NYM "Конкорд" 3x1,5	60,00	10	0,15	1,5	600,00
	розетки	Кабель NYM "Конкорд" 3x2,5 (100м) = 1,8 мм в диаметре	80,00	50	0,15	7,5	4 000,00
		Коробки под розетки и выключатели для ГКЛ	35,00	17	0,1	1,7	595,00
		Розетка двойная с/у с/з с/ш РС16-223	100,00	7	0,2	1,4	700,00
		Выключатель одноклавишный с/у Lilitum Kare	100,00	6	0,2	1,2	600,00
		Патрон потолочный (прямой) E27	35,00	6	0,2	1,2	210,00
		Лампочки г/з 20Вт=100Вт	100,00	6	0,15	0,9	600,00
17 465,00							
Сантехника			Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info				
	водоснабжение	Автоматика ВиСтан 3 для насосной станции Водолей-Авто	4000,00	1	1	1	4 000,00
	водоснабжение	Насос ручевк с верхним забором воды для ВиСтан 3	3000,00	1	5	5	3 000,00
	водоснабжение	Разводка для насосной станции Водолей-Авто	600,00	1	5	5	600,00
	водоснабжение	Угол 1/2 вр х 1/2 нр	100,00	1	0,1	0,1	100,00
	водоснабжение	Хомуты червячные12-22мм	50,00	5	0,05	0,25	250,00
	подвод от колодца	Шланг 3/4 25 метров	700,00	1	5	5	700,00
	водоснабжение	Теплоизоляция труб 54*13мм (подвод к колодцу)	100,00	4	0,3	1,2	400,00
		Душевая кабина с поддоном	10000,00	1	40	40	10 000,00
	водоснабжение	Смеситель для душа	1500,00	1	1	1	1 500,00
	водоснабжение	Умывальник Полесье 55 отв.белый(Славута)	2000,00	1	12	12	2 000,00
	канализация унитаза	Унитаз-компакт ЦОП, шток арм. Сид	3000,00	1	25	25	3 000,00
	с/у	Смеситель для раковины	1500,00	1	0,5	0,5	1 500,00
	водоснабжение	Бойлер Термекс 50л горизонтальный	8000,00	1	20	20	8 000,00
	канализация унитаза	Труба канализационная наружная110x500 Ostendorf	150,00	3	1	3	450,00
	канализация унитаза	Труба канализационная наружная110x1000 Ostendorf	250,00	1	2	2	250,00
	канализация унитаза	Слив для унитаза (труба фановая)	150,00	1	0,6	0,6	150,00
	канализация унитаза	Труба с раструбом 110*150	150,00	1	0,4	0,4	150,00
	канализация унитаза	Двойник 110*110 угол 90град. Ostendorf наружная	150,00	1	0,4	0,4	150,00
	канализация унитаза	Двойник 110*110 угол 90град. Ostendorf внутренняя	100,00	2	0,4	0,8	200,00
	канализация унитаза	Двойник 110*110 угол 67град. Ostendorf внутренняя	100,00	1	0,4	0,4	100,00
	канализация унитаза	Теплоизоляция труб 110*13мм (подвод к септику)	250,00	2	0,3	0,6	500,00

канализация воды	Труба канализационная внутренняя 50x1000 Ostendorf	100,00	2	0,4	0,8	200,00
канализация воды	Труба канализационная внутренняя 50x250 Ostendorf	50,00	1	0,15	0,15	50,00
канализация воды	Труба канализационная внутренняя 50x150 Ostendorf	50,00	1	0,15	0,15	50,00
канализация воды	Муфта переходная 50*40мм Ostendorf	50,00	1	0,1	0,1	50,00
канализ. воды раковин	Труба канализационная внутренняя 40x1000 Ostendorf	80,00	1	0,3	0,3	80,00
канализ. воды раковин	Труба канализационная внутренняя 40x500 Ostendorf	50,00	1	0,2	0,2	50,00
канализ. воды раковин	Труба канализационная внутренняя 40x250 Ostendorf	50,00	1	0,2	0,2	50,00
канализ. воды раковин	Труба канализационная внутренняя 40x150 Ostendorf	50,00	1	0,1	0,1	50,00
канализация воды	Тройник внутренний 40 мм, 87° двухраструбный Osten.	80,00	1	0,3	0,3	80,00
канализация воды	Тройник внутренний 40 мм, 45° двухраструбный	80,00	1	0,2	0,2	80,00
канализация воды	Отвод внутренний 40 мм, 87° однострубный	50,00	2	0,2	0,4	100,00
канализация воды	Отвод внутренний 50 мм, 87° однострубный	50,00	4	0,2	0,8	200,00
канализация воды	Теплоизоляция труб 54*13мм	80,00	4	0,7	2,8	320,00
канализация воды	Хомут с дюбелем для трубы 40мм (2шт.)	80,00	1	0,05	0,05	80,00
водоснабжение	Планка монтажная полипропиленовая с двумя водорозетками 20x	150,00	1	0,2	0,2	150,00
водоснабжение	Ниппель бочонок переходной 1/2" нр x 3/4 нр	80,00	2	0,05	0,1	160,00
водоснабжение	Труба полипропиленовая PN 20, 20x2000 мм	100,00	7	0,1	0,7	700,00
водоснабжение	Угол полипропиленовый американка 1/2x 20 мм 90град	150,00	3	0,15	0,45	450,00
водоснабжение	Муфта полипропиленовая 20x1/2" HP	80,00	4	0,1	0,4	320,00
водоснабжение	Муфта полипропиленовая 20	8,00	1	0,05	0,05	8,00
водоснабжение	Тройник полипропиленовый 20 мм	10,00	5	0,05	0,25	50,00
водоснабжение	Угол полипропиленовый 20 мм 90град	10,00	10	0,05	0,5	100,00
водоснабжение	Угол полипропиленовый 20 мм 45град	10,00	4	0,05	0,2	40,00
водоснабжение	Тройник полипропиленовый 20x1/2" HP Pro Aqua	100,00	1	0,1	0,1	100,00
водоснабжение	Обвод 20 Pro Aqua	40,00	1	0,1	0,1	40,00
водоснабжение	Фиксатор для полипропиленовых труб 25 мм	5,00	20	0,05	1	100,00
водоснабжение	Фильтр для холодной воды Гейзер 10SL 1/2 прозрачный	708,00	1	0,5	0,5	708,00

41 366,00

РасходкаПроект "Каркасный дом" <http://karkasdom.info>

для укосин	Гвозди строит.3,0x80мм (1кг) В упак: ~225шт (±10%)	180,00	2	1	2	360,00
для обрешётки	Гвозди строит.3,5x90мм (1кг) В упак: ~ 145 шт (±10%)	180,00	5	1	5	900,00
	Гвозди строит.4,0x100мм (1кг) В упак: ~100шт (±10%)	200,00	10	1	10	2 000,00
	Гвозди строит.4,0x120мм (1кг) В упак: ~85шт (±10%)	200,00	20	1	20	4 000,00
для ГКЛ	Саморезы по дереву оц.4,0x40мм (200шт)	150,00	15	0,3	4,5	2 250,00
для ОСП	Гвозди винтовые 3,5x60 мм 1 кг В упак: ~300шт (±10%)	250,00	14	1	14	3 500,00
чистовой пол	Саморезы ГД 75 (76)х4,2 мм (500шт)	800,00	2	2	4	1 600,00
соед. стропило	Нарезать из штанги Болты м8*70	40,00	96			0,00
	Штанга с резьбой м8*200 для поз. Сверху	100,00	5	0,5	2,5	500,00
для креп. стропил к опорной	Уголок крепежный оц.50x50x40x2мм	30,00	8	0,1	0,8	240,00
для креп. стропил к обвязке	Уголок крепежный оцинкованный 45x95x55x2 мм	50,00	32	0,1	3,2	1 600,00
для креп. стропил в верху	Пластина крепежная оцинкованная 200x90x2 мм	30,00	16	0,1	1,6	480,00
	Гайки+шайбы оцинкованные М8 DIN 934 комп.	5,00	192	0,1	19,2	960,00
	Скобы для степлера 10,6*1,2 1000шт	80,00	5	0,1	0,5	400,00
	Герметик силиконовый Суслепе санитарный	120,00	1	0,4	0,4	120,00
для окон и дверей	Пена монтажная "Макрофлекс" станд.зим.750мл	600,00	4	0,7	2,8	2 400,00
для всего дерева	Антисептик Неомид 440 конц 1:9 бл	1100,00	4	5,3	21,2	4 400,00
для ондулис R 70	Изоспан SL (0,015x45м)	600,00	3	0,3	0,9	1 800,00
для ондулис SA115	Изоспан SL (0,015x45м)	600,00	2	1,5	3	1 200,00

18 790,00

9 920,00

Итого вес с фундаментом / без: 17 733,66 7 841,48

Итого цена материалов и оборудования: 469 041,61

469 041,61

Цена включает всё материалы и оборудование (насос и автоматику к нему, сантехнику, водонагреватель и тд)

	Рекомендация	Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info				
	Отопление					
Кухня	Конвектор электр.ч. Timberk TEC.PS2 M 1000 IN	4500,00	1	11	11	4 500,00
с/у, прихожая	Конвектор электр.ч. Timberk TEC.PS2 M 500 IN	3000,00	2	11	22	6 000,00
Комнаты 2 шт	Конвектор электр.ч. Timberk TEC.PS2 M 1000 IN	4500,00	2	11	22	9 000,00
	Чистовая отделка дома					
Дом снаружи	Краска тикуррилл Винха 9л, цвет на выбор.	7000,00	2	14	28	14 000,00
Фундамент снаружи	Краска фасад. Маршал Acrifor BC 2,5л 30YR 11/219	700,00	1	3,5	3,5	700,00
	Водосточная система					
	Воронка желоба d80/100 коричн.	300,00	2	0,26	0,52	600,00
	Желоб водосточный коричневый 4м	450,00	2	2,16	4,32	900,00
	Желоб водосточный коричневый 4м	600,00	2	2,16	4,32	1 200,00
	Отвод соединения трубы d80, 67° коричневый	150,00	2	0,11	0,22	300,00
	Отвод трубы пласт. d80, 67° коричневый	150,00	2	0,11	0,22	300,00
	Отвод трубы пласт. d80, 45° коричневый	150,00	2	0,11	0,22	300,00
	Соединение желоба коричневое, уплотнитель	150,00	2	0,12	0,24	300,00
	Труба водосточная d80 коричневая 3 м	450,00	2	1,91	3,82	900,00
	Хомут трубы d80 коричневый (без шурупа)	75,00	6	0,35	2,1	450,00
	Заглушка желоба универсальная коричн., клей	75,00	2	0,05	0,1	150,00
	Кронштейн желоба пластик. корич.	75,00	22	0,05	1,1	1 650,00

19 500,00

14 700,00

7 050,00

Вес всего завезённого итога: 17 837,34

Проект "Каркасный дом" <http://karkasdom.info>