Сведенная смета материалов для строительства Каркасного дома КД-51 (туалет)

Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info

Фундамент

цены от 06.2021г.

Фундамент		цена	надо	объём		цена за кол-во	цена строй. материала в вашем городе	цена за необходимый объём	разница	% матер-ла в цене стройки
Основание	Кирпич строительный полнотелый М-250, 250х120х65 мм, Рябово	27,00	20	**шт**		540,00				3,64%
					540,00					
Гидроизоляция	Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	600,00	0,5	**шт**		300,00				2,02%
	Цена за м3	17000								
Стойки Обвязка	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	510,05	7,00	**0,21**	**м/3**	3570,36				**24,08%**
Обрешётка, отделка	Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.	255,03	30,00	**0,45**	**м/3**	7650,77				**51,60%**
На выбор, при отделки вагонкой поз. выше нужна только для пола в количестве 7шт.										
Обрешётка, отделка	Вагонка Euro Хвоя сорт В 12,5х96х3000 мм (S общ.= 2,88 кв.м, S раб.= 2,64 кв.м)	834,00	7,00	**7,00**	**м/2**	5838,00				**39,37%**
		итого в м/3:		**0,66**						
Ондулин	Ондулин 2х0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1.7м	710,00	4	**шт**		2840,00				**19,15%**
Ондулин	Коньковый элемент 1м коричневый	430,00	2	**шт**		860,00				5,80%
					3700,00					
	Расходка	Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info								
	Гвозди строит.3,0х80мм оцинк. (1кг) В упак: ~225шт (±10%)	180,00	1	**шт**		180,00				1,21%
	Гвозди строит.4,0х100мм (1кг) В упак: ~100шт (±10%)	200,00	1	**шт**		200,00				1,35%
	Гвозди строит.4,0х120мм (1кг) В упак: ~85шт (±10%)	200,00	1	**шт**		200,00				1,35%
	Ручка скоба РС 80 мм	55,00	2	**шт**		110,00				0,74%
	Петля универсальная ПН 5-60 цинк 2шт	90,00	1	**шт**		90,00				0,61%
	Шпингалет (задвижка) 120 мм оцинкованный	50,00	2	**шт**		100,00				0,67%
					880,00					

Итого с отделкой "вагонкой": 14 828р.

Итого с отделкой "дюймовкой": 16 641р.

Внимание! Объём материалов и оборудования: электрики, сантехники, лестницы и расходные материалы см. в общей смете. Всё дерево металл, бетон и тд., заказывать с запасом 2-5%.

Пояснения по возможной замене и подбору материалов читайте на сайте: **http://karkasdom.info/smeta++.html**