

Смета к проекту Каркасного дома КД-55 7x7-49м (гараж)

цены от 06.2021г.

(в смету входят все материалы начиная от фундамента до крыши, и электрикой. Проект "Каркасный дом" <http://karkasdom.info>)

| № поз-и | наименование работ | материалы | цена | кол-во | вес | вес итого | итого | |
|--|--------------------|---|----------|------------------|------|-----------|-----------|--|
| Фундамент | | | | | | | | |
| | Фундамент | | | | | | | |
| | Геотекстиль | Дрентекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2, ширина рулона 1,5м, толщина 1,5мм | 2000,00 | 1 | 20 | 20 | 2 000,00 | |
| | Песок | Песок строительный 8 м. куб | 9000,00 | 1 | 4000 | 4000 | 9 000,00 | |
| | Гравий | Щебень фр.20-40мм (гранзит), 6 м. куб | 9000,00 | 1 | 3000 | 3000 | 9 000,00 | |
| | Опалубка | Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг. | 17000,00 | 0,05 | 30 | | | раскосины и обрешётка, учтено в смете ниже |
| | Опалубка | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 17000,00 | 1 | 600 | | | стойки стен дома, учтено в смете ниже |
| | Подпорки | Брусок 50x50x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,65 шт. Вес 1 | 17000,00 | 0,1 | 10,2 | 1,02 | 1 700,00 | |
| | | Гвозди 2,5x50мм (1кг) | 200,00 | 1 | 2 | 2 | 200,00 | |
| | | Гвозди 2,5x80мм (1кг) | 200,00 | 1 | 3 | 3 | 200,00 | |
| края по 50см | Рубероид | Рубероид РКП-350 (15м.кв.) Вес рулона 25 кг | 600,00 | 2 | 4 | 8 | 1 200,00 | |
| | Плѐнка | Пленка техническая (рукав-1,5м) 80мк, Тощина 80 микрон. В 1 погонном метре – 3 кв. м. | 30,00 | 40 | 0,18 | 7,2 | 1 200,00 | |
| 650м | Арматура | Арматура 10,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,63 кг. В тонне 1575 м/п. цена за т | 63000,00 | 0,41 | 1000 | 410 | 25 830,00 | |
| 30м | Арматура | Арматура 8,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,41 кг. В тонне 2463 м/п. цена за т | 63000,00 | 0,012 | 1000 | 12 | 756,00 | |
| | Проволка | Проволока вязальная 1,2мм, прут 400мм, Кол-во:~400шт | 900,00 | 2 | 3 | 6 | 1 800,00 | |
| | Анкера | Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М14x150мм | 60,00 | 13 | 1 | 13 | 780,00 | |
| | Бетон | Бетон товарный В 25 (М350) | 4300,00 | 7 | 2400 | 16800 | 30 100,00 | 83 766,00 |
| Обвязка | | | | | | | | |
| | Рубероид | Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг | 600,00 | 1 | 25 | 25 | 600,00 | 600,00 |
| Стены 1 этаж Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | | | | | | |
| Стена S1 | | | | | | | | |
| 12шт | стойки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 8 | 21 | 168 | 4 080,41 | |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 3 | 21 | 63 | 1 530,15 | |
| 2шт | Укосины | Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг. | 255,03 | 2 | 10 | 20 | 510,05 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER | 1500,00 | 9 | 18 | 162 | 13 500,00 | 19 620,61 |
| Стена S2 | | | | | | | | |
| 10шт | стойки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 4 | 21 | 84 | 2 040,20 | |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | остатки от стоек | | | | |
| ОК-1 | окно | окно 98x56в глух | 9000,00 | 1 | 25 | 25 | 9 000,00 | |
| 2шт | Укосины | Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг. | 255,03 | 2 | 10 | 20 | 510,05 | |
| | балки перекрытия | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 765,08 | 1 | 32 | 32 | 765,08 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER | 1500,00 | 2 | 18 | 36 | 3 000,00 | 15 315,33 |
| Стена S3 | | | | | | | | |
| 6шт | стойки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 3 | 21 | 63 | 1 530,15 | |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 1 | 21 | 21 | 510,05 | |
| Д-1 | дверь | 90x210 металлическая | 9000,00 | 1 | 25 | 25 | 9 000,00 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER | 1500,00 | 4 | 18 | 72 | 6 000,00 | 17 040,20 |
| Стена S4 | | | | | | | | |
| 10шт | стойки | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 765,08 | 10 | 32 | 320 | 7 650,77 | |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 765,08 | 2 | 32 | 64 | 1 530,15 | |
| 2шт | Укосины | Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг. | 255,03 | 2 | 10 | 20 | 510,05 | |
| 1шт | ригель | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 765,08 | 1 | 32 | 32 | 765,08 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER | 1500,00 | 6 | 18 | 108 | 9 000,00 | 19 456,05 |
| Стена S5 | | | | | | | | |
| 6шт | стойки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 3 | 21 | 63 | 1 530,15 | |
| 3шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 3 | 21 | 63 | 1 530,15 | |
| 2шт | ригель | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 765,08 | 2 | 32 | 64 | 1 530,15 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER | 1500,00 | 7 | 18 | 126 | 10 500,00 | 15 090,46 |
| Стена S6 | | | | | | | | |
| 14шт | стойки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 7 | 21 | 147 | 3 570,36 | |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 2 | 21 | 42 | 1 020,10 | |
| 4шт | Укосины | Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг. | 255,03 | 4 | 10 | 40 | 1 020,10 | |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGGER | 1500,00 | 6 | 18 | 108 | 9 000,00 | 14 610,56 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---------|--|-------|-------|-----------|
| | Стена S22, 32 и 34 | | | | | | |
| 18шт | стойки | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/л. 1-3-сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 765,08 | остатки от стропил | | | |
| 6шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/л. 1-3-сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 765,08 | 3 | 32 | 96 | 2 295,23 |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGER | 1500,00 | 2 | 18 | 36 | 3 000,00 |
| 5 295,23 | | | | | | | |
| Крыша | | | | Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | |
| 18шт | Стропило | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/л. 1-3-сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 765,08 | 24 | 32 | 768 | 18 361,84 |
| 5шт | обрешётка | Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/л.(1-3-сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 10 кг. | 255,03 | 35 | 10 | 350 | 8 925,89 |
| | затяжка | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/л.(1-3-сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 510,05 | 16 | 21 | 336 | 8 160,82 |
| 28+19 | ондулин | Ондулин 2x0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1,7м | 710,00 | 47 | 6 | 282 | 33 370,00 |
| | планка примыкания | Элемент 2м коричневый | 400,00 | 4 | 3 | 12 | 1 600,00 |
| | ветра-гидрозащита | Ондулис SA115 1,5x50 (75м.кв.) | 4300,00 | 1 | 10 | 10 | 4 300,00 |
| 74 718,54 | | | | | | | |
| Крыша | | | | Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | |
| мягкая кровля | 13+11 | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGER | 1500,00 | 24 | 20 | 480 | 36 000,00 |
| | 75м2 | Ковер подкладочный для битумной черепицы ICOPAL K-EL 1x15 м.кв | 1421,00 | 6 | 33,75 | 202,5 | 8 526,00 |
| | черепица | Черепица битумная ШИНГЛАС серия Классик, коллекция Кадриль | 882,00 | 25 | 25,8 | 645 | 22 050,00 |
| | Планка карнизная над фронтонами | Планка карнизная для битумной черепицы 2 м красная RAL 3009 | 250,00 | 11 | 1,36 | 14,96 | 2 750,00 |
| | Планка карнизная | Черепица битумная коньково-карнизная ШИНГЛАС красная | 1599,00 | 1 | 20 | 20 | 1 599,00 |
| 70 925,00 | | | | | | | |
| Электрика | | | | Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | |
| | вводное щиток | УЗО 2п 32А 30мА | 800,00 | 1 | 0,2 | 0,2 | 800,00 |
| | | Автомат 1п 10А ВА 101 | 150,00 | 1 | 0,15 | 0,15 | 150,00 |
| | | Автомат 1п 16А ВА 101 | 150,00 | 2 | 0,15 | 0,3 | 300,00 |
| | вводной | Кабель NYM "Конкорд" 3х6 | 100,00 | 7 | 0,15 | 1,05 | 700,00 |
| | освещение | Кабель NYM "Конкорд" 2x1,5 | 50,00 | 30 | 0,15 | 4,5 | 1 500,00 |
| | розетки | Кабель NYM "Конкорд" 3x2,5 (100м) = 1,8 мм в диаметре | 80,00 | 20 | 0,15 | 3 | 1 600,00 |
| | | Розетка двойная с/у с/з PC16-223 | 100,00 | 3 | 0,2 | 0,6 | 300,00 |
| | | Выключатель одноклавишный с/у Lillium Kage | 100,00 | 2 | 0,2 | 0,4 | 200,00 |
| | | Патрон потолочный (прямой) E27 | 35,00 | 2 | 0,2 | 0,4 | 70,00 |
| | | Лампочки э/з 20Вт=100Вт | 100,00 | 2 | 0,15 | 0,3 | 200,00 |
| 5 820,00 | | | | | | | |
| Расходка | | | | Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | |
| | | Гвозди строит.4,0x100мм (1кг) В упаковке: ~100шт (±10%) | 200,00 | 2 | 1 | 2 | 400,00 |
| | | Гвозди строит.4,0x120мм (1кг) В упаковке: ~85шт (±10%) | 200,00 | 6 | 1 | 6 | 1 200,00 |
| для обрешётки | для укосин | Гвозди строит.3,0x80мм оцинк. (1кг) В упаковке: ~225шт (±10%) | 180,00 | 6 | 1 | 6 | 1 080,00 |
| | стропило | Саморезы для уголков по дереву оц.5x40мм (200шт) | 260,00 | 1 | 0,3 | 0,3 | 260,00 |
| | для ОСП | Гвозди винтовые 3,5x60 мм 1 кг В упаковке: ~300шт (±10%) | 250,00 | 17 | 0,3 | 5,1 | 4 250,00 |
| соед. стропило | Нарезать из штанги | Болты м8*70 | 40,00 | 150 | | | 0,00 |
| | Штанга | Штанга с резьбой м8*200 для поз. Сверху | 100,00 | 6 | 0,5 | 3 | 600,00 |
| для крепления стропило к обвязке | | Уголок крепежный оц.100x50x50x2мм | 65,00 | 40 | 0,1 | 4 | 2 600,00 |
| для болтов по позициям выше | | Гайка и шайба м8 комплект | 4,00 | 150 | 0,03 | 4,5 | 600,00 |
| | | Скобы для степлера 10,6*1,2 1000шт | 80,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 80,00 |
| | | опора столба | 1100,00 | 2 | 0,4 | 0,8 | 2 200,00 |
| 13 270,00 | | | | | | | |

Итого вес: 29 590,38

Итого цена материалов и оборудования с отделкой, крышей Ондулин: 284 602,99

Итого цена материалов и оборудования с отделкой, крышей Черепица Шинглас: 280 809,44

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|--|----|------|------|-----------|
| | | Рекомендация | Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | | |
| | | Отделка дома + доп. утепление | | | | | |
| 84м2 | Дом снаружи | Блок хауз 20x96x3000 мм сорт АВ (S общ. = 1,728 кв.м, S раб. = 1,584 кв.м) | 680,00 | 52 | 14 | 728 | 35 360,00 |
| | Дом снаружи | Краска тикурилла Винха Эл база VVA, цвет Туликки 2686 | 7000,00 | 1 | 14 | 14 | 7 000,00 |
| 42 360,00 | | | | | | | |
| | | Водосточная система | | | | | |
| | | Воронка желоба центральная d80/100 коричн., клей | 300,00 | 2 | 0,26 | 0,52 | 600,00 |
| | | Желоб водосточный коричневый 4м | 600,00 | 4 | 2,16 | 8,64 | 2 400,00 |
| | | Отвод соединения трубы d80, 67° коричневый | 150,00 | 4 | 0,11 | 0,44 | 600,00 |
| | | Отвод трубы пласт. d80, 67° коричневый | 150,00 | 2 | 0,11 | 0,22 | 300,00 |
| | | Отвод трубы пласт. d80, 45° коричневый | 150,00 | 2 | 0,11 | 0,22 | 300,00 |
| | | Труба водосточная d80 коричневая 3 м | 450,00 | 2 | 1,91 | 3,82 | 900,00 |
| | | Хомут трубы d80 коричневый (без шурупа) | 75,00 | 6 | 0,35 | 2,1 | 450,00 |
| | | Заглушка желоба универсальная коричн., клей | 75,00 | 4 | 0,05 | 0,2 | 300,00 |
| | | Кронштейн желоба пластик. корич. | 75,00 | 26 | 0,05 | 1,3 | 1 950,00 |
| 7 800,00 | | | | | | | |

Вес всего итого: 30 349,84

Проект "Каркасный дом" <http://karkasdom.info>