

Смета к проекту Каркасный дом КД-63 6х6-36м фин 2

(в смету входят все материалы начиная от изготовления фундамента до крыши, с отделкой, электрикой, разводкой водоснабжения

/ канализования и установкой сан. техники и автоматики водоснабжения в с/у).

цены от 02.2019г.

| № поз-и | наименование работ | материалы | цена | кол-во | вес | вес итого | итого |
|---|--------------------|--|----------|--------|-------|-----------|--|
| Фундамент | | | | | | | |
| Фундамент | | | | | | | |
| | Геотекстиль | Дрентекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2, ширина рулона 1,5м, толщина 1,5мм | 1700,00 | 1 | 20 | 20 | 1 700,00 |
| | Песок | Песок строительный 8 м. куб | 9000,00 | 1 | 10000 | 10000 | 9 000,00 |
| | Гравий | Щебень фр.20-40мм (гранзит), 6 м. куб | 9000,00 | 1 | 10000 | 10000 | 9 000,00 |
| | Опалубка | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 11200,00 | 1 | 600 | | укосины и обрешётка, учтено в смете ниже |
| | Опалубка | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 11200,00 | 1 | 600 | | стойки стен дома, учтено в смете ниже |
| | Подпорки | Брусok 60х50х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,65 шт. Вес 1 | 11200,00 | 0,2 | 600 | 120 | 2 240,00 |
| | | Гвозди 2,5х50мм (1кг) | 100,00 | 2 | 2 | 4 | 200,00 |
| | | Гвозди 2,5х80мм (1кг) | 100,00 | 2 | 3 | 6 | 200,00 |
| | Рубероид | Рубероид РКП-350 (15м.кв.) Вес рулона 25 кг | 367,00 | 2 | 4 | 8 | 734,00 |
| | Плѐнка | Пленка техническая (рукав-1,5м) 80мк, Толщина 80 микрон. В 1 погонном метре -- 3 кв. м. | 20,00 | 70 | 0,18 | 12,6 | 1 400,00 |
| 200м | Арматура | Арматура 12,0мм Кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п. 0,93 кг. В тонне 1075 м/п. цена за т | 42000,00 | 0,18 | 1000 | 180 | 7 560,00 |
| 125м | Арматура | Арматура 8,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,41 кг. В тонне 2463 м/п. цена за т | 42000,00 | 0,05 | 1000 | 50 | 2 100,00 |
| | Проволока | Проволока вязальная 1,2мм, пруток 400мм. Кол.~1400шт | 450,00 | 1 | 0,18 | 0,18 | 450,00 |
| 20шт | Продухи | Труба канализационная наружная 110х2000 Ostendorf | 400,00 | 3 | 1 | 3 | 1 200,00 |
| 18шт | Анкера | Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М14х150мм | 40,00 | 18 | 1 | 18 | 720,00 |
| 5,72м3 | Бетон | Бетон товарный В 25 (М350) | 4300,00 | 6 | 2400 | 14400 | 25 800,00 |
| 62 304,00 | | | | | | | |
| Обвязка | | | | | | | |
| | Рубероид | Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг | 367,00 | 1,5 | 25 | 37,5 | 550,50 |
| Каркас пола 1 эт. | | | | | | | |
| дом | балки перекрытия | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.х/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 504,05 | 8 | 32 | 256 | 4 032,40 |
| | пароизоляция | Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.) | 1500,00 | 1 | 5 | 5 | 1 500,00 |
| прикопач. плаш-ма снизу лаг | черепные бруски | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 168,02 | 7 | 12 | 84 | 1 176,12 |
| | чѐрный пол | Доска обрезная 24х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг. | 168,02 | 40 | 12 | 480 | 6 720,67 |
| 3 слоя по 50мм | утеплитель | Техноник. Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.) | 510,00 | 16 | 6 | 96 | 8 160,00 |
| | чистовой пол | Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг. | 403,17 | 23 | 25 | 575 | 9 272,86 |
| 30 862,05 | | | | | | | |
| Стены 1 этаж | | | | | | | |
| Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | | | | | |
| Стена S1 | | | | | | | |
| 10шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 336,03 | 7,5 | 21 | 157,5 | 2 520,25 |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 336,03 | 2 | 21 | 42 | 672,07 |
| 2шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 168,02 | 1 | 12 | 12 | 168,02 |
| ОК-2 и ОК-1 | окно | окно в47*55ш (поворотнo-откиднoе) | 7000,00 | 2 | 25 | 50 | 14 000,00 |
| 100мм | утеплитель | Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.) | 510,00 | 4,4 | 6,5 | 28,6 | 2 244,00 |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500 мм Egger, Колевала. | 799,00 | 6 | 18 | 108 | 4 794,00 |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2800х1200х12,5 мм | 360,00 | 3,5 | 32 | 112 | 1 260,00 |
| | пароизоляция | Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.) | 1500,00 | 0,2 | 5,4 | 1,08 | 300,00 |
| 25 958,34 | | | | | | | |
| Стена S2 | | | | | | | |
| 12шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 336,03 | 6 | 21 | 126 | 2 016,20 |
| 2шт | ригель | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 336,03 | 2 | 21 | 42 | 672,07 |
| 1шт | ригель | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.х/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 504,05 | 0,25 | 32 | 8 | 126,01 |
| 3шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 168,02 | 1,5 | 12 | 18 | 252,03 |
| ОК-6 | окно | окно в126*114ш (поворотнo-откиднoе) | 7000,00 | 1 | 25 | 25 | 7 000,00 |
| 100мм | утеплитель | Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.) | 510,00 | 4,8 | 6,5 | 31,2 | 2 448,00 |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500 мм Egger, Колевала. | 799,00 | 6 | 18 | 108 | 4 794,00 |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2800х1200х12,5 мм | 360,00 | 5 | 16 | 80 | 1 800,00 |
| | пароизоляция | Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.) | 1500,00 | 0,3 | 5,4 | 1,62 | 450,00 |
| 19 558,31 | | | | | | | |
| Стена S3 | | | | | | | |
| 12шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 336,03 | 8 | 21 | 168 | 2 688,27 |
| 2шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 336,03 | 2 | 21 | 42 | 672,07 |
| 2шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 168,02 | 1 | 12 | 12 | 168,02 |
| ОК-4 | окно | окно в126*117ш (поворотнo-откиднoе) | 7000,00 | 1 | 25 | 25 | 7 000,00 |
| 100мм | утеплитель | Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.) | 510,00 | 3,9 | 6,5 | 25,35 | 1 989,00 |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500 мм Egger, Колевала. | 799,00 | 6 | 18 | 108 | 4 794,00 |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2800х1200х12,5 мм | 360,00 | 3 | 32 | 96 | 1 080,00 |
| | пароизоляция | Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.) | 1500,00 | 0,2 | 5,4 | 1,08 | 300,00 |
| 18 691,35 | | | | | | | |
| Стена S4 | | | | | | | |
| 26шт | стойки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 336,03 | 9 | 21 | 189 | 3 024,30 |
| 4шт | обвязочные балки | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. | 336,03 | 4 | 21 | 84 | 1 344,13 |
| 1шт | ригель | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.х/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. | 504,05 | 0,6 | 32 | 19,2 | 302,43 |
| 8шт | укосины | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.х/п.(1-3сорт, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг. | 168,02 | 1,5 | 12 | 18 | 252,03 |
| ОК-5 | окно | окно в126*114ш (поворотнo-откиднoе) | 7000,00 | 1 | 25 | 25 | 7 000,00 |
| Д-1 | дверь | 210х80 металлическая | 6000,00 | 1 | 25 | 25 | 6 000,00 |
| ОК-Д-2 | окно | окно в206*76 (поворотнo-откиднoе) | 7000,00 | 1 | 25 | 25 | 7 000,00 |
| 100мм | утеплитель | Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.) | 510,00 | 6,7 | 6,5 | 43,55 | 3 417,00 |
| | наружная обшивка | Плита OSB-3 9х1250х2500 мм Egger, Колевала. | 799,00 | 7 | 18 | 126 | 5 593,00 |
| | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2800х1200х12,5 мм | 360,00 | 7 | 16 | 112 | 2 520,00 |
| | пароизоляция | Ондутис R70 или Изоспан В 1,5х50 (75м.кв.) | 1500,00 | 0,3 | 5,4 | 1,62 | 450,00 |
| 36 902,89 | | | | | | | |

| | | Сантехника | | Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | |
|---|-----------------------------|--|---------|---|------|------|----------|
| | водоснабжение | Автоматика ВиСтан 3 для насосной станции Водолей-Авто | 4000,00 | 1 | 1 | 1 | 4 000,00 |
| | водоснабжение | Насос ручеёк с верхним забором воды для ВиСтан 3 | 3000,00 | 1 | 5 | 5 | 3 000,00 |
| | водоснабжение | Разводка для насосной станции Водолей-Авто | 600,00 | 1 | 5 | 5 | 600,00 |
| | водоснабжение | Угол 1/2 вр х 1/2 нр | 100,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 100,00 |
| | водоснабжение | Хомуты червячные 12-22мм | 50,00 | 5 | 0,05 | 0,25 | 250,00 |
| | подвод от колодца | Шланг 3/4 25 метров | 700,00 | 1 | 5 | 5 | 700,00 |
| | водоснабжение | Теплоизоляция труб 54*13мм (подвод к колодцу) | 100,00 | 4 | 0,3 | 1,2 | 400,00 |
| | водоснабжение | Умывальник Полесье 55 отв.белый(Славута) | 2000,00 | 1 | 12 | 12 | 2 000,00 |
| | с/у | Смеситель для раковины | 1500,00 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 500,00 |
| | водоснабжение | Бойлер Термекс 30л горизонтальный | 8000,00 | 1 | 20 | 20 | 5 000,00 |
| | канализация унитаза | Теплоизоляция труб 110*13мм (подвод к септику) | 250,00 | 2 | 0,3 | 0,6 | 500,00 |
| | канализация воды | Труба канализационная внутренняя 50x1000 Ostendorf | 100,00 | 2 | 0,4 | 0,8 | 200,00 |
| | канализация воды | Труба канализационная внутренняя 50x250 Ostendorf | 50,00 | 1 | 0,15 | 0,15 | 50,00 |
| | канализация воды | Труба канализационная внутренняя 50x150 Ostendorf | 50,00 | 1 | 0,15 | 0,15 | 50,00 |
| | канализация воды | Теплоизоляция труб 54*13мм | 80,00 | 4 | 0,7 | 2,8 | 320,00 |
| | канализация воды | Хомут с дюбелем для трубы 40мм (2шт.) | 80,00 | 1 | 0,05 | 0,05 | 80,00 |
| | водоснабжение | Ниппель бочонок переходной 1/2 нр х 3/4 нр | 80,00 | 2 | 0,05 | 0,1 | 160,00 |
| | водоснабжение | Труба полипропиленовая PN 20, 20x2000 мм | 100,00 | 7 | 0,1 | 0,7 | 700,00 |
| | водоснабжение | Угол полипропиленовый американка 1/2х 20 мм 90град | 150,00 | 3 | 0,15 | 0,45 | 450,00 |
| | водоснабжение | Муфта полипропиленовая 20x1/2" НР | 80,00 | 4 | 0,1 | 0,4 | 320,00 |
| | водоснабжение | Муфта полипропиленовая 20 | 8,00 | 1 | 0,05 | 0,05 | 8,00 |
| | водоснабжение | Тройник полипропиленовый 20 мм | 10,00 | 5 | 0,05 | 0,25 | 50,00 |
| | водоснабжение | Угол полипропиленовый 20 мм 90град | 10,00 | 10 | 0,05 | 0,5 | 100,00 |
| | водоснабжение | Угол полипропиленовый 20 мм 45град | 10,00 | 4 | 0,05 | 0,2 | 40,00 |
| | водоснабжение | Тройник полипропиленовый 20x1/2" НР Pro Aqua | 100,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 100,00 |
| | водоснабжение | Обвод 20 Pro Aqua | 40,00 | 1 | 0,1 | 0,1 | 40,00 |
| | водоснабжение | Фиксатор для полипропиленовых труб 25 мм | 5,00 | 20 | 0,05 | 1 | 100,00 |
| | водоснабжение | Фильтр для холодной воды Гейзер 10SL 1/2 прозрачный | 708,00 | 1 | 0,5 | 0,5 | 708,00 |
| 21 526,00 | | | | | | | |
| | | Расходка | | Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | |
| | для укосин | Гвозди строит. 3,0x80мм оцинк. (1кг) В упак: ~225шт (±10%) | 100,00 | 2 | 1 | 2 | 200,00 |
| | для обрешётки | Гвозди строит. 3,5x90мм (1кг) В упак: ~ 145 шт (±10%) | 100,00 | 5 | 1 | 5 | 500,00 |
| | | Гвозди строит. 4,0x100мм (1кг) В упак: ~100шт (±10%) | 100,00 | 5 | 1 | 5 | 500,00 |
| | | Гвозди строит. 4,0x120мм (1кг) В упак: ~85шт (±10%) | 100,00 | 15 | 1 | 15 | 1 500,00 |
| | для ГКЛ | Саморезы по дереву оц 4,0x40мм (200шт) | 120,00 | 12 | 0,3 | 3,6 | 1 440,00 |
| | для ОСП | Гвозди винтовые 3,5x60 мм 1 кг В упак: ~300шт (±10%) | 125,00 | 9 | 1 | 9 | 1 125,00 |
| | чистовой пол | Саморезы ГД 75 (76)x4,2 мм (500шт) | 450,00 | 1 | 2 | 2 | 450,00 |
| соед. стропило | Нарезать из штанги | Болты м8*70 | 40,00 | 53 | | | 0,00 |
| | Штанга | Штанга с резьбой м8*200 для поз. Сверху | 70,00 | 4 | 0,5 | 2 | 280,00 |
| | | Шайбы оцинкованные 8x16 мм DIN 125А (20 шт) | 2,00 | 110 | 0,05 | 5,5 | 220,00 |
| | для креп. Стропил к обвязке | Уголок крепежный оцинкованный 45x95x55x2 мм | 25,00 | 42 | 0,1 | 4,2 | 1 050,00 |
| | | Гайки оцинкованные М8 DIN 934 (10 шт) | 3,00 | 110 | 0,1 | 11 | 330,00 |
| | | Скобы для степлера 10,6*1,2 1000шт | 80,00 | 4 | 0,1 | 0,4 | 320,00 |
| | | Герметик силиконовый Cusilone санитарный | 120,00 | 1 | 0,4 | 0,4 | 120,00 |
| | для окон и дверей | Пена монтажная "Макрофлекс" станд.зим. 750мл | 450,00 | 3 | 0,7 | 2,1 | 1 350,00 |
| | для всего дерева | Антисептик Неомид 440 конц 1:9 5л | 1100,00 | 4 | 5,3 | 21,2 | 4 400,00 |
| | для ондулис R 70 | Изоспан SL (0,015x45м) | 470,00 | 2 | 0,3 | 0,6 | 940,00 |
| | для ондулис SA115 | Изоспан SL (0,015x45м) | 470,00 | 1 | 1,5 | 1,5 | 470,00 |
| Итого вес: 42 363,30 | | | | | | | |
| Итого цена материалов и оборудования: 328 943,09 | | | | | | | |
| 328 943,09 | | | | | | | |

Цена включает всё материалы и оборудование (насос и автоматику к нему, сантехнику, водонагреватель и тд)

| | | Рекомендация | | Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | |
|---|-------------------|---|---------|---|------|------|----------|
| | | Отопление | | | | | |
| | Кухня | Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 1000 IN | 4500,00 | 1 | 11 | 11 | 4 500,00 |
| | Комнаты 2 шт | Конвектор электрич. Timberk TEC.PS2 M 500 IN | 3000,00 | 1 | 11 | 11 | 3 000,00 |
| | | Чистовая отделка дома | | | | | |
| | Дом снаружи | Краска тикурилла Винха 9л база VVA, цвет Туликии 2686 | 7000,00 | 1 | 14 | 14 | 7 000,00 |
| | Фундамент снаружи | Краска фасад. Маршал Acrifor BC 2,5л 30YR 11/219 | 700,00 | 1 | 3,5 | 3,5 | 700,00 |
| | | Водосточная система | | | | | |
| | | Воронка желоба d80/100 коричн. | 300,00 | 2 | 0,26 | 0,52 | 600,00 |
| | | Желоб водосточный коричневый 4м | 600,00 | 2 | 2,16 | 4,32 | 1 200,00 |
| | | Желоб водосточный коричневый 3м | 400,00 | 2 | 2,16 | 4,32 | 800,00 |
| | | Отвод соединения трубы d80, 67° коричневый | 150,00 | 4 | 0,11 | 0,44 | 600,00 |
| | | Отвод трубы пласт. d80, 67° коричневый | 150,00 | 4 | 0,11 | 0,44 | 600,00 |
| | | Отвод трубы пласт. d80, 45° коричневый | 150,00 | 4 | 0,11 | 0,44 | 600,00 |
| | | Соединение желоба коричневое, уплотнитель | 150,00 | 2 | 0,12 | 0,24 | 300,00 |
| | | Труба водосточная d80 коричневая 4 м | 600,00 | 2 | 1,91 | 3,82 | 1 200,00 |
| | | Хомут трубы d80 коричневый (без шурупа) | 75,00 | 8 | 0,35 | 2,8 | 600,00 |
| | | Заглушка желоба универсальная коричн., клей | 75,00 | 2 | 0,05 | 0,1 | 150,00 |
| | | Кронштейн желоба пластик. коричн. | 75,00 | 40 | 0,05 | 2 | 3 000,00 |
| 7 700,00 | | | | | | | |
| 7 650,00 | | | | | | | |
| Вес всего завезённого итого: 42 422,24 | | | | | | | |
| Проект "Каркасный дом" http://karkasdom.info | | | | | | | |